

Planejamento de Custos de Produção

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Nível	M A T E R I A L		Un	Quantidade	Valor Peças	Valor Unit.	Valor Sub.Contr	Valor MOB	Valor Total	% Na Fórmula
1	603BR001	REALACQUA 603 BRANCO ANTIRUIDO E TERMI	KG	100,00000					1.513,013270	
2	X-02	AGUA	KG	18,00000	1,800000	0,1000				18,0000
2	G-71	BACTERICIDA BIOBAC 100 MC	KG	0,10000	0,548000	5,4800				0,1000
2	G-166	BYK 024	KG	0,15000	14,679000	97,8600				0,1500
2	G-657	DISPERSANTE BASE SOLVENTE LIOSPERSE 65	KG	0,40000	6,920000	17,3000				0,4000
2	G-16	RUST OFF	KG	0,05000	0,836470	16,7294				0,0500
2	F-253	DIOXIDO DE TITANIO RUTILO B. SULFATO BLR	KG	15,00000	282,000000	18,8000				15,0000
2	F-110	MICA 325 MALHAS	KG	4,00000	9,251600	2,3129				4,0000
2	G-140	LN 3330 ALCALINIZANTE	KG	0,25000	0,914200	3,6568				0,2500
2	S-04	AGUARRAS	KG	1,00000	7,730000	7,7300				1,0000
2	S-63	TEXANOL	KG	1,75000	39,469500	22,5540				1,7500
2	G-67	DBP DIBUTILFTALATO	KG	0,75000	10,702500	14,2700				0,7500
2	P-151	R ACRILICA PURA ELASTOMERICA	KG	45,00000	585,000000	13,0000				45,0000
2	G-166	BYK 024	KG	0,15000	14,679000	97,8600				0,1500
2	G-194	COAPUR 3025	KG	0,30000	11,040000	36,8000				0,3000
2	P-174	ESPESSANTE ACRILICO DENVERCRYL EJ074	KG	0,30000	2,763000	9,2100				0,3000
2	X-02	AGUA	KG	2,80000	0,280000	0,1000				2,8000
2	F-48	MICROESFERA DE CERAMICA	KG	10,00000	524,400000	52,4400				10,0000
Custo Total Para Produção					1.513,0132				1.513,013270	
Custo de Venda										
Custo Total					1.513,0132				1.513,013270	