

Planejamento de Custos de Produção

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Nível	M A T E R I A L		Un	Quantidade	Valor Peças	Valor Unit.	Valor Sub.Contr	Valor MOB	Valor Total	% Na Fórmula
1	059CZ007	REALCRIL 59 IMPERMEABILIZANTE CINZA N-6,	KG	1,00000					2,657980	
2	X-02	AGUA	KG	0,26170	0,026170	0,1000				26,1700
2	F-256	CMC INDUSKOL T-9000/2	KG	0,00400	0,140000	35,0000				0,4000
2	G-156	DISASPERS TW30	KG	0,00400	0,043920	10,9800				0,4000
2	F-49	TALCO SJM 635	KG	0,22800	0,296400	1,3000				22,8000
2	F-165	DOLOMITA MRBS 635	KG	0,16400	0,119720	0,7300				16,4000
2	F-42	CARBONATO CALCIO	KG	0,12000	0,151200	1,2600				12,0000
2	F-255	DIOXIDO DE TITANIO TIONA 121	KG	0,01200	0,225600	18,8000				1,2000
2	S-02	BUTILGLICOL	KG	0,00400	0,047200	11,8000				0,4000
2	S-04	AGUARRAS	KG	0,00500	0,060340	12,0680				0,5000
2	WB-65	AQ-1607/ HTF 5079	KG	0,12000	1,347600	11,2300				12,0000
2	G-67	DBP DIBUTILFTALATO	KG	0,00400	0,057080	14,2700				0,4000
2	G-71	BACTERICIDA BIOBAC 100 MC	KG	0,00200	0,012180	6,0900				0,2000
2	G-140	LN 3330 ALCALINIZANTE	KG	0,00300	0,010970	3,6567				0,3000
2	P-174	ESPESSANTE ACRILICO DENVERCRYL EJ074	KG	0,00800	0,104000	13,0000				0,8000
2	BA-09	PRETO SINTERDYE BLT CONC	KG	0,00020	0,002890	14,4500				0,0200
2	BA-62	FLEXONYL AMAR. AGR-BR	KG	0,00010	0,006710	67,1000				0,0100
2	X-02	AGUA	KG	0,06000	0,006000	0,1000				6,0000
Custo Total Para Produção					2,657980				2,657980	
Custo de Venda										
Custo Total					2,657980				2,657980	