

Planejamento de Custos de Produção

REALFIX					REALFIX COLOMBO					
Nível	M A T E R I A L		Un	Quantidade	Valor Peças	Valor Unit.	Valor Sub.Contr	Valor MOB	Valor Total	% Na Fórmula
1	052AZ013	IMPERMEABILIZANTE BA AZUL BIC	KG	100,00000					711,907110	
2	X-02	AGUA	KG	39,00000	3,900000	0,1000				39,0000
2	SC-80	SOLUCAO DE BENTONE EW	KG	3,00000					12,036000	3,0000
2	G-156	DISASPERS TW30	KG	0,40000	3,316000	8,2900				0,4000
2	G-91	TEGO FOAMEX 825/845	KG	0,10000	14,266000	142,6600				0,1000
2	G-71	BACTERICIDA BIOBAC 100 MC	KG	0,10000	0,548000	5,4800				0,1000
2	F-06	ITAP C66 K 635	KG	20,00000	18,000000	0,9000				20,0000
2	WB-65	AQ-1607/ HTF 5079	KG	19,00000	207,480000	10,9200				19,0000
2	WB-35	MEGHCOAT EPA 502 A	KG	5,00000	152,850000	30,5700				5,0000
2	S-24	DOWANOL PM ARCOSOLV	KG	0,50000	7,570000	15,1400				0,5000
2	G-71	BACTERICIDA BIOBAC 100 MC	KG	0,20000	1,096000	5,4800				0,2000
2	G-140	LN 3330 ALCALINIZANTE	KG	0,20000	0,731360	3,6568				0,2000
2	P-174	ESPESSANTE ACRILICO DENVERCRYL EJ074	KG	1,50000	13,815000	9,2100				1,5000
2	X-02	AGUA	KG	1,00000	0,100000	0,1000				1,0000
2	BA-252	BASE BRANCA TITANIO	KG	2,79000					30,555350	2,7900
2	BA-08	FLEXONYL AZUL WF 150-BR	KG	6,21000	245,543400	39,5400				6,2100
2	X-02	AGUA	KG	1,00000	0,100000	0,1000				1,0000
Custo Total Para Produção					711,907110				711,907110	
Custo de Venda										
Custo Total					711,907110				711,907110	