

Planejamento de Custos de Produção

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Nível	M A T E R I A L		Un	Quantidade	Valor Peças	Valor Unit.	Valor Sub.Contr	Valor MOB	Valor Total	% Na Fórmula
1	024PT010	REALTHANE 24 PRATA RAL 9006 ATX	KG	100,00000					1.347,067000	
2	P-165	R ALQUID SOJA 400/60X	KG	30,00000	352,800000	11,7600				30,0000
2	S-06	XILOL	KG	6,00000	46,500000	7,7500				6,0000
2	F-908	BENGEL 908	KG	0,50000	6,200000	12,4000				0,5000
2	G-112	DISPERSANTE DISACOAT 1630/SPREDOX D120	KG	1,00000	33,950000	33,9500				1,0000
2	F-228	UNIONGLOSS SR	KG	11,00000	12,210000	1,1100				11,0000
2	P-165	R ALQUID SOJA 400/60X	KG	22,00000	258,720000	11,7600				22,0000
2	S-06	XILOL	KG	10,00000	77,500000	7,7500				10,0000
2	S-32	ACETATO DE BUTILA	KG	4,00000	43,920000	10,9800				4,0000
2	SC-43	SOLUCAO ACELERADOR DE PU	KG	0,30000					5,571000	0,3000
2	G-72	TINUVIM 292	KG	0,40000	45,796000	114,4900				0,4000
2	G-52	BYK 065	KG	0,30000	29,685000	98,9500				0,3000
2	D-14	STANLUX PASTE 2000 PRATA	KG	4,00000	230,120000	57,5300				4,0000
2	D-10	PASTA DE ALUMINIO PASTE 120	KG	4,00000	153,720000	38,4300				4,0000
2	S-06	XILOL	KG	6,50000	50,375000	7,7500				6,5000
Custo Total Para Produção					1.347,0670				1.347,067000	
Custo de Venda										
Custo Total					1.347,0670				1.347,067000	