

Planejamento de Custos de Produção

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Nível	M A T E R I A L		Un	Quantidade	Valor Peças	Valor Unit.	Valor Sub.Contr	Valor MOB	Valor Total	% Na Fórmula
1	V-430	VEICULO REALPISO EPÓXI HS 430	KG	100,00000					1.390,915130	
2	P-62	R ARALDITE GZ 280X80	KG	14,00000	379,960000	27,1400				14,0000
2	P-52	R EPOXI 71X75	KG	7,00000	119,000000	17,0000				7,0000
2	G-109	BYK P-104 S	KG	1,20000	84,600000	70,5000				1,2000
2	F-452	BENTONE SD 2	KG	1,00000	72,948700	72,9487				1,0000
2	F-18	QUARTZO	KG	32,00000	79,737600	2,4918				32,0000
2	F-06	ITAP C66 K 635	KG	10,60000	9,583460	0,9041				10,6000
2	G-93	BYK 530A	KG	0,35000	23,059370	65,8839				0,3500
2	G-12	BYK 333	KG	0,30000	72,639000	242,1300				0,3000
2	P-66	R EPOXI DER 331 / NPEL 128	KG	23,00000	402,960000	17,5200				23,0000
2	P-526	CRIOSFLOW 50A	KG	1,00000	28,570000	28,5700				1,0000
2	S-06	XILOL	KG	3,00000	23,250000	7,7500				3,0000
2	S-31	DIACETONA ALCOOL/0,94	KG	4,00000	56,000000	14,0000				4,0000
2	S-24	DOWANOL PM ARCOSOLV	KG	2,55000	38,607000	15,1400				2,5500
Custo Total Para Produção					1.390,9151				1.390,915130	
Custo de Venda										
Custo Total					1.390,9151				1.390,915130	