

Planejamento de Custos de Produção

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Nível	M A T E R I A L		Un	Quantidade	Valor Peças	Valor Unit.	Valor Sub.Contr	Valor MOB	Valor Total	% Na Fórmula
1	579VZ003	REALTHANE 579 VERNIZ ANTIDERRAPANTE	KG	100,00000					1.542,443230	
2	P-418	RESINA ACRILICA EM XILOL	KG	35,52000	557,308800	15,6900				35,5200
2	S-34	ACETATO DE ETILGLICOL	KG	2,86000	55,484000	19,4000				2,8600
2	G-41	ANTI TERRA- 203	KG	0,57000	25,878000	45,4000				0,5700
2	F-04	AEROSIL R972	KG	0,48000	77,332800	161,1100				0,4800
2	F-58	BENTONITA ATIVADA	KG	0,95000	20,028660	21,0828				0,9500
2	F-41	SYLOID CP280 / GASIL HP270	KG	2,86000	74,245600	25,9600				2,8600
2	U-16	ALGAMATOLITO	KG	10,76000	20,331020	1,8895				10,7600
2	P-418	RESINA ACRILICA EM XILOL	KG	10,76000	168,824400	15,6900				10,7600
2	S-32	ACETATO DE BUTILA	KG	5,33000	58,523400	10,9800				5,3300
2	P-418	RESINA ACRILICA EM XILOL	KG	21,52000	337,648800	15,6900				21,5200
2	G-306	BYK 306	KG	0,10000	9,298000	92,9800				0,1000
2	G-52	BYK 065	KG	0,10000	9,895000	98,9500				0,1000
2	G-72	TINUVIM 292	KG	0,38000	43,507150	114,4925				0,3800
2	G-46	ADITIVO BYK 410 - LIQUIDO	KG	0,48000	61,968000	129,1000				0,4800
2	S-07	TOLUOL	KG	2,57000	15,934000	6,2000				2,5700
2	F-230	QUARTZO BCO MALHA 30	KG	4,76000	6,235600	1,3100				4,7600
Custo Total Para Produção					1.542,4432				1.542,443230	
Custo de Venda										
Custo Total					1.542,4432				1.542,443230	