

Planejamento de Custos de Produção

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Nível	M A T E R I A L		Un	Quantidade	Valor Peças	Valor Unit.	Valor Sub.Contr	Valor MOB	Valor Total	% Na Fórmula
1	V-30	BASE TRANSP IMPERMEABILIZANTE BA	KG	100,00000					553,624090	
2	X-02	AGUA	KG	23,00000	2,300000	0,1000				23,0000
2	SC-80	SOLUCAO DE BENTONE EW	KG	3,00000					12,036000	3,0000
2	G-156	DISASPERS TW30	KG	0,30000	2,487480	8,2916				0,3000
2	G-91	TEGO FOAMEX 825/845	KG	0,10000	14,266000	142,6600				0,1000
2	G-71	BACTERICIDA BIOBAC 100 MC	KG	0,10000	0,548000	5,4800				0,1000
2	U-16	ALGAMATOLITO	KG	12,50000	23,618750	1,8895				12,5000
2	F-06	ITAP C66 K 635	KG	12,50000	11,301250	0,9041				12,5000
2	F-228	UNIONGLOSS SR	KG	12,50000	16,281250	1,3025				12,5000
2	WB-65	AQ-1607/ HTF 5079	KG	28,00000	305,760000	10,9200				28,0000
2	S-24	DOWANOL PM ARCOSOLV	KG	0,50000	7,570000	15,1400				0,5000
2	WB-35	MEGHCOAT EPA 502 A	KG	5,00000	152,850000	30,5700				5,0000
2	G-140	LN 3330 ALCALINIZANTE	KG	0,20000	0,731360	3,6568				0,2000
2	X-02	AGUA	KG	1,00000	0,100000	0,1000				1,0000
2	P-174	ESPESSANTE ACRILICO DENVERCRYL EJ074	KG	0,40000	3,684000	9,2100				0,4000
2	X-02	AGUA	KG	0,90000	0,090000	0,1000				0,9000
Custo Total Para Produção					553,624090				553,624090	
Custo de Venda										
Custo Total					553,624090				553,624090	