

Planejamento de Custos de Produção

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Nível	M A T E R I A L		Un	Quantidade	Valor Peças	Valor Unit.	Valor Sub.Contr	Valor MOB	Valor Total	% Na Fórmula
1	V-30	BASE TRANSP IMPERMEABILIZANTE BA	KG	100,00000					406,585790	
2	X-02	AGUA	KG	23,00000	2,300000	0,1000				23,0000
2	SC-80	SOLUCAO DE BENTONE EW	KG	3,00000					12,116700	3,0000
2	G-156	DISASPERS TW30	KG	0,30000	2,487480	8,2916				0,3000
2	G-166	BYK 024	KG	0,10000	9,786000	97,8600				0,1000
2	G-71	BACTERICIDA BIOBAC 100 MC	KG	0,10000	0,548000	5,4800				0,1000
2	U-16	ALGAMATOLITO	KG	12,50000	23,618750	1,8895				12,5000
2	F-06	ITAP C66 K 635	KG	25,00000	22,602500	0,9041				25,0000
2	WB-05	ARACRYL E-3077	KG	28,00000	196,000000	7,0000				28,0000
2	S-24	DOWANOL PM ARCOSOLV	KG	1,10000	16,654000	15,1400				1,1000
2	S-02	BUTILGLICOL	KG	1,40000	17,780000	12,7000				1,4000
2	WB-35	MEGHCOAT EPA 502 A	KG	3,00000	91,710000	30,5700				3,0000
2	G-140	LN 3330 ALCALINIZANTE	KG	0,20000	0,731360	3,6568				0,2000
2	X-02	AGUA	KG	1,00000	0,100000	0,1000				1,0000
2	P-174	ESPESSANTE ACRILICO DENVERCRYL EJ074	KG	1,10000	10,131000	9,2100				1,1000
2	X-02	AGUA	KG	0,20000	0,020000	0,1000				0,2000
Custo Total Para Produção					406,585790				406,585790	
Custo de Venda										
Custo Total					406,585790				406,585790	