

Planejamento de Custos de Produção

REALFIX					REALFIX COLOMBO						
Nivel	M A T E R I A L		Un	Quantidade	Valor Peças	Valor Unit.	Valor Sub.Contr	Valor MOB	Valor Total	% Na Fórmula	
1	059CZ001	REALCRIL 59 EMBORRACHAMENTO CINZA	KG	1,00000					4,481020		
2	X-02	AGUA	KG	0,26200	0,026200	0,1000				26,2000	
2	WB-25	BENTONE EW	KG	0,00200	0,085000	42,5000				0,2000	
2	G-26	DISPERSANTE BASE AGUA	KG	0,01000	0,180410	18,0410				1,0000	
2	G-91	TEGO FOAMEX 825/845	KG	0,00200	0,285320	142,6600				0,2000	
2	F-251	DIOXIDO DE TITANIO RUTILO B. SULFATO R 2	KG	0,04000	0,786800	19,6700				4,0000	
2	U-16	ALGAMATOLITO	KG	0,13000	0,245640	1,8895				13,0000	
2	F-06	ITAP C66 K 635	KG	0,21000	0,189860	0,9041				21,0000	
2	F-165	DOLOMITA MRBS 635	KG	0,10000	0,065000	0,6500				10,0000	
2	S-02	BUTILGLICOL	KG	0,00500	0,051000	10,2000				0,5000	
2	S-04	AGUARRAS	KG	0,00600	0,046380	7,7300				0,6000	
2	G-121	HEXAMETAFOSFATO SODIO	KG	0,00100	0,009860	9,8600				0,1000	
2	G-67	DBP DIBUTILFTALATO	KG	0,01000	0,142700	14,2700				1,0000	
2	G-71	BACTERICIDA BIOBAC 100 MC	KG	0,00200	0,010960	5,4800				0,2000	
2	WB-65	AQ-1607/ HTF 5079	KG	0,20000	2,184000	10,9200				20,0000	
2	G-140	LN 3330 ALCALINIZANTE	KG	0,00400	0,014630	3,6575				0,4000	
2	P-174	ESPESSANTE ACRILICO DENVERCRYL EJ074	KG	0,00600	0,055260	9,2100				0,6000	
2	BA-09	PRETO SINTERDYE BLT CONC	KG	0,01000	0,102000	10,2000				1,0000	
Custo Total Para Produção					4,481020				4,481020		
Custo de Venda											
Custo Total					4,481020				4,481020		